



GÓLFHITALAGNIR
GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 701.
SJÁ GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA Á
TEIKNINGU NR. 801.
HITALAGNIR Í GÓLFHITAKERFI SKULU VERA
HITAPOLIN ÞEY RÖR, ETLUD TIL SLÍPRA NOTA.
ALLT EFTIR SKAL VERA VOTTAD AF RÖD TIL ÞEIRRA
NOTA SEM HÉR UM RÆÐIR.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting

03 SEPT. 2002
VG



ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍM 568-8866, FAX 568-8878
borsteinn Friðbjósson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingotakniðfræðingur, Innviðssarkitekt.
Kt. 211055-9299, Kt. 240654-5559

SVÖLUÁS 38
HAFNARFIRÐI

Tekningarnúmer: GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA

GÓLFHITALAGNIR

Lögn nr.	heiti rýms	tekn. varmatap kcal/h	Langs. árgna í metrum
1	BILGEYMSLA	1.150	70
2	DLÖGNVISA	1.230	77
3	FVÖTTUR	750	42
4	HERBERGI	800	73
5	BADHERBERGI	750	63
6	HERBERGI	800	79
7	HERBERGI	800	85
8	GANGUR	810	67
9	GANGUR/SETUST.	750	71
10	SETUSTOFA	600	67
11	ELDHÚS	970	81
12	ELDHÚS	1.190	79
13	STOFA	1.080	85
14	STOFA	1.080	76
15	ANDDYRI	530	39
SAMTALS:		13.370	

Dagur: 12.07.2002, Korti: 1:50
Hanna Þ. Friðbjósson, Magnús Þ. Guðmundsson
Sími: 02-808, Taki: 802, Breyting: