



GRUNNMYND SÖKKLA
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Fjarlægja skal allan lausan og lifrænan jarðveg úr hússtöð.
Grafíð skal niður á fastan og óhreyfðan botn. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir sökkla að viðbættu því dýpi sem er frá neðri brún sökkla á botn.
Botn skal hreinsa vel áður en fyllt er í hann.
Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu.
Fyllingin skal standast eftirfarandi kröfur:
Mesta steinastærð er 10 sm
Kornadreypitalan $Cu = d_{60}/d_{10}$ sé stærri en 6,0
Þjöppun fyllingar skal mæld með piötuprófi og skal $E_2 > 1200$ kp/cm² og $E_2/E_1 < 2,4$.
Við þjöppun fyllingar skal þess gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.t.t. þjöppunarinnar og skal væta efnið eftir þörfum.
Innan í sökkla skal fylla með sams konar fyllingarefni og notað er undir sökkla og skal það þjappað með vibrósíða í lögum er hæfa stærð þjöppu.
Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.
Við fyllingu innan í sökkla skal þess gætt að fyllt sé jafnt upp með sökklum að innan og utan.
Mesta álag á þjappaða fyllingu frá sökklum er 155 Mpa.
Ef sökklar eru hærri en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K10 c/c 300 í miðjan vegg.
Binda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulskaut skv. fyrirmælum á raflagnateikningum.
Öll ónefnd mál eru í sentimetrum nema að járnþvermál er í millimetrum.
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá snið í burðarvirki á teikningu nr. 604.
Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr. teikningu nr. 701.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	09.08.02	VÖJ	Útbygging í stofu leiðrétt
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur, Innviðssarkitekt,
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

**SVÖLUÁS 38
REYKJAVÍK**

Tekningarheiti: GRUNNMYND SÖKKLA

Dags. 12.07.2002 Kvart. 1:50

Hannað þF Teknað VÖJ Samþ. *[Signature]*

Verknr. 02-808 Tekn.nr. 601 Breyt.nr. A

12.07.2002
VG