



SVÖLUÁS 3
JÁRN Í PLÖTU YFIR 1. HÆÐ
GRUNNMYND
MKV. 1:50

TILVÍSANIR:

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 600.
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIKI Á TEIKNINGU 606.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU NETI
#K10 C/C 25 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJA.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU NETI
#K10 C/C 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST
50 SM. ÚT FYRIR OP NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM
Á TEIKNINGUM.

Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT A Á TEIKNINGU,
KOMI AUKABENDING Í BÁÐAR BRÚNIR #K10 C/C 25
K=140.

STEYPA STANDIST KRÖFUR S250.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			



ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Fróþjófsson, Magnús P. Guðmundsson,
 byggingatæknifræðingur, innanhússarklækt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Sambúið þann 18. NOV. 2001
 Byggingafræðingur / Tæknifræðingur
 F.h. Sigurbjarna Þorsteinsson
SVÖLUÁS 3
HAFNARFJÖRÐUR
 JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
 GRUNNMYND

Dags. 03.11.2001	Svarð 1:50
Hannað PF	Teiknað PF
Verkef. 01-813	Teikn.nr. 604
	Breyt.nr.