



AFSTÖÐUMYND  
MKV. 1:500

KÓLNUNARTÖLUR:  
ÚTVEGGIR: 0,32 W/m<sup>2</sup>°K  
ÞAK: 0,20 W/m<sup>2</sup>°K  
GLUGGAR: 1,95 W/m<sup>2</sup>°K  
GÓLF: (VEGIÐ MEÐALTAL): 0,32 W/m<sup>2</sup>°K  
ÚTVEGGIR (VEGIÐ MEÐALTAL): 0,87 W/m<sup>2</sup>°K

STÆRDIR:  
SVÖLUÁS 3:  
NEDRI HÆÐ: ÍBÚÐ 85,6 M<sup>2</sup>  
                  BÍLG. 26,5 M<sup>2</sup>  
EFRI HÆÐ: ÍBÚÐ: 100,0 M<sup>2</sup>  
SAMTALS: 212,1 M<sup>2</sup> 653,2 M<sup>3</sup>  
LÓÐARSTÆRÐ: 397,1 M<sup>2</sup>  
NÝTING: 0,53

SVÖLUÁS 5:  
NEDRI HÆÐ: ÍBÚÐ 85,6 M<sup>2</sup>  
                  BÍLG. 26,5 M<sup>2</sup>  
EFRI HÆÐ: ÍBÚÐ: 100,0 M<sup>2</sup>  
SAMTALS: 212,1 M<sup>2</sup> 653,2 M<sup>3</sup>  
LÓÐARSTÆRÐ: 397,5 M<sup>2</sup>  
NÝTING: 0,53

BYGGINGARLÝSING:  
HÚSIÐ ER STEYPT UPP Á STAÐNUM Á HEFÐBUNDINN HÁTT.  
SÖKKLAR, GÓLFPLÖTUR, ÚTVEGGIR OG AÐRIR BERANDI VEGGIR ERU STEYPTIR. BURÐARVIRKI ÞAKS ER TIMBUR.  
Á ÞAKI ER ÞAKJÁRN Í LJÓSUM LIT. GLUGGAR, HURÐIR OG ÞAKBRÚNIR ERU ÚR TIMBRI.  
ÞAK SKAL EINANGRA MEÐ 200 MM STEINULLAREINANGRUN, ÚTVEGGI SKAL EINANGRA MEÐ 100 MM EINANGRUN OG UNDIR BOTNPLÖTU OG NIÐUR MEÐ SÖKKLUM SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM EINANGRUN.  
HÚSIÐ VERÐUR MÚRHÚÐAÐ AÐ UTAN OG MÁLAÐ Í LJÓSUM LIT.  
Á LÓÐARMÖRKUM SKAL FRÁGANGUR LÓÐAR GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÓÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA. FRÁGANGUR GRÓÐURS Á LÓÐ OG LÓÐARMÖRKUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GREINAR 68.3 Í BYGGINGARREGLUGERÐ.  
GLER Í GLUGGUM SKAL VERA K-GLER. ALLAR INNIHURÐIR SKULU VERA MEÐ 80 SM LJÓSOPI.  
ALLAR KLÆÐNINGAR INNAN Á VEGGJUM OG LOFTUM BÍLGEYMSLNA SKULU VERA AF FLOKKI 1. AÐRAR KLÆÐNINGAR INNANHÚSS SKULU VERA A.M.K. AF FLOKKI 2.  
VEGGI MILLI HÚSA SKAL STEYPA UPP AÐ EFSTU KLÆÐNINGU.  
Á SVÆÐI 1,2 M ÚT FRÁ VEGGJUM MILLI HÚSA SKAL ELÐVERJA ÞAK A.M.K. EIGO. LOFTAKLÆÐNINGAR Á ÞVI SVÆÐI SKULU VERA AF FLOKKI 1.  
SORPGEYMSLUR STANDIST ÁKVÆÐI UM EIGO.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN**  
**TORGIÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjósson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingataknifráðingur, innanhúsaarkitekt,  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**SVÖLUÁS 3 OG 5**  
**HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND  
BYGGINGARLÝSING

Dags. 12.06.2001. Kvarði 1:500  
Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþykkt  
Verknr. 01-809 Teikn.nr. 101 Breyt.nr.