

Samþykkt þann

21. DES. 2001

Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórásson

KP

KÓLNUNARTÖLUR:
 ÚTVEGGIR: 0,32 W/m²K
 ÞAK: 0,20 W/m²K
 GLUGGAR: 1,95 W/m²K
 GÓLF: (VEGIÐ MEÐALTAL): 0,32 W/m²K
 ÚTVEGGIR (VEGIÐ MEÐALTAL): 0,87 W/m²K

STÆRÐIR:
 SVÖLUÁS 3:
 NEDRI HÆÐ: ÍBÚÐ 95,2 M²
 ÞÍLG. 28,2 M²
 EFRI HÆÐ: ÍBÚÐ 100,0 M²
 SAMTALS: 223,4 M² 684,5 M³
 LÓÐARSTÆRÐ: 397,1 M²
 NÝTING: 0,56

SVÖLUÁS 5:
 NEDRI HÆÐ: ÍBÚÐ 91,7 M²
 ÞÍLG. 30,9 M²
 EFRI HÆÐ: ÍBÚÐ 102,2 M²
 SAMTALS: 224,8 M² 688,9 M³
 LÓÐARSTÆRÐ: 397,5 M²
 NÝTING: 0,57

BYGGINGARLÝSING:
 HÚSIÐ ER STEYPT UPP Á STAÐNUM Á HEFÐBUNDINN HÁTT.
 SÖKKLAR, GÓLFPLÖTUR, ÚTVEGGIR OG AÐRIR BERANDI VEGGIR ERU STEYPTIR. BURÐARVIRKI ÞAKS ER TIMBUR.
 Á ÞAKI ER ÞAKJÁRN Í LÍÓSUM LIT. GLUGGAR, HURÐIR OG ÞAKBRÚNIR ERU ÚR TIMBRI.
 ÞAK SKAL EINANGRA MEÐ 200 MM STEINULLAREINANGRUN, ÚTVEGGI SKAL EINANGRA MEÐ 100 MM EINANGRUN OG UNDIR BOTNPLÖTU OG NIÐUR MEÐ SÖKKLUM SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM EINANGRUN.
 HÚSIÐ VERÐUR MÚRHÚÐAÐ AÐ UTAN OG MÁLAÐ Í LÍÓSUM LIT.
 Á LÓÐARMÖRKUM SKAL FRÁGANGUR LÓÐAR GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÍÐARHAFNA AÐLIGGJANDI LÓÐA.
 FRÁGANGUR GRÓÐURS Á LÓÐ OG LÓÐARMÖRKUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GREINAR 68.3 Í BYGGINGARREGLUGERÐ.
 GLER Í GLUGGUM SKAL VERA K-GLER.
 ALLAR INNIHURÐIR SKULU VERA MEÐ 80 SM LÍÓSOPI.
 ALLAR KLÆÐNINGAR INNAN Á VEGGJUM OG LOFTUM ÞÍLGEYMSLNA SKULU VERA AF FLOKKI 1. AÐRAR KLÆÐNINGAR INNANHÚSS SKULU VERA A.M.K. AF FLOKKI 2.
 VEGGI MILLI HÚSA SKAL STEYPA UPP AÐ EFSTU KLÆÐNINGU.
 Á SVÆÐI 1,2 M ÚT FRÁ VEGGJUM MILLI HÚSA SKAL ELÐVERJA ÞAK A.M.K. EIGO. LOFTAKLÆÐNINGAR Á ÞVI SVÆÐI SKULU VERA AF FLOKKI 1.
 SORPGEYMSLUR STANDIST ÁKVÆÐI UM EIGO.

A: 10.10.2001.
 gólf og húsið þak er áður um 40 cm. inni skipti á milli og ástandi húsa breytt.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	10.10.01	þF	sjá að ofan.
(B)	18.12.01	þF	sjá hér til hliðar
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ
 RÁÐGGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kl. 211055-5299 Kl. 240654-5559

SVÖLUÁS 3 OG 5
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND
 BYGGINGARLÝSING

Dags. 12.06.2001. Kvarði 1:500
 Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*
 Verknr. 01-809 Teikn.nr. 101 Breyt.nr. B

AFSTÖÐUMYND
 MKV. 1:500

