


Samþykkt þann

11 SEPT. 2002

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

ASKILHD,
SJA TÖKUN



BRUNATÁKN:

- ➔ **ÚT** Merkt útgönguleið
- ➔ Rýmingarleið við útgang
- E-CS 30 Hurðir með merktri brunamótstöðu
- ! Stjómstöð brunaviðvörnakerfis
ATH. Brunaviðvörnarkerfi byggingarinnar eru reykskynjarar í öllum heilstu rýmum sem tengjast stjómstöð hússins
ATH. -Sleypuvirki/burðarvirki verða hönnuð með a.m.k. REI 60 brunamótstöðu. -Í byggingunni verða staðsett handslökkvátæki af viðurkenndri gerð

SKÝRINGAR:

- ⊙ :Loftræstikerfi
ATH. Öll rými byggingarinnar eru loftræst með vetrarenni loftræstingu
 - GN: Gólfniðurfal
 - PN: Þakniðurfal
 - RV: Inntak Rafveitu
 - HV: Inntak Hitaveitu
 - VV: Inntak vatnsveitu
 - S: Inntak síma
 - G: Bundin hæð á lóðarmörkum
 - G*: Hæð á lóðarmörkum bundin frá. aðliggjandi götu
 - L: Landhæð við lóðarmörk (leiðbeinandi)
 - ⊕: Reiknuð hæð á yfirborði gólf
 - ⊖: 100 mm hlaðinn og múrhúðaður veggur
 - ⊖: 120 mm gipsplötuveggur
 - ATH. Öll gatmál hurða verða 1010 mm, þannig að umferðarmál þeirra verður alltaf ≥ 900 mm
- Helidarleiðnitar byggingar verður innan marka Byggingareglugerðar.
Hámark U-gildi byggingarhluta verður í samræmi við töflu í gr. 180.3 í Byggingareglugerð.

HÚSSJÓÐUR ÖRYRKJABANDALAGSINS

SAMBÝLI

Svólúas 40, 220 Hafnarfirði 0223

AÐALUPPDRATTUR

GRUNNMYND
St.gr. 86100400, Mhl. 01
MKV.: 1:100
DAGS: DAGS.: 28.08.2002
TEIKNAB: Jón Ben
SKRÁ: 0223-(99)2.03.dwg

(99)2.03

Jón Ólafur Ólafsson FAI
kt: 090688-4099

Sigurður Einarsson FAI
kt: 110457-2789

BATTERÍÐ
ARKITEKTAR

kt: 521291-1259
Trúnaurinn 1
220 Hafnarfirði

Sigurður Harðarson FAI
kt: 030446-3999

S: 54 54 700 F: 54 54 701
Netfang: batteri@arkitekt.is
Heimasíða: www.arkitekt.is

© BATTERÍÐ EHF
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AD HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGG LEYFI HÖFUNDA

GRUNNMYND í mkv. 1:100