



AFSTÖÐUMYND
MKV. 1:500

KÓLNUNARTÖLUR:
ÚTVEGGIR: 0,32 W/m²°K
ÞAK: 0,20 W/m²°K
GLUGGAR: 1,95 W/m²°K
GÓLF: (VEGIÐ MEÐALTAL): 0,32 W/m²°K
ÚTVEGGIR (VEGIÐ MEÐALTAL): 0,87 W/m²°K

STÆRÐIR:

SVÖLUÁS 6:

NEDRI HÆÐ: ÍBÚÐ 85,6 M²
 BÍLG. 26,5 M²
EFRI HÆÐ: ÍBÚÐ: 100,0 M²
SAMTALS: 212,1 M² 653,2 M³
LÓÐARSTÆRÐ: 466,9 M²
NÝTING: 0,45

SVÖLUÁS 8:

NEDRI HÆÐ: ÍBÚÐ 85,6 M²
 BÍLG. 26,5 M²
EFRI HÆÐ: ÍBÚÐ: 100,0 M²
SAMTALS: 212,1 M² 653,2 M³
LÓÐARSTÆRÐ: 425,7 M²
NÝTING: 0,50

BYGGINGARLÝSING:
HÚSIÐ ER STEYPT UPP Á STAÐNUM Á HEFÐBUNDINN HÁTT.
SÖKKLAR, GÓLFPLÖTUR, ÚTVEGGIR OG AÐRIR BERANDI VEGGIR ERU STEYPTIR. BURÐARVIRKI ÞAKS ER TIMBUR.
Á ÞAKI ER ÞAKJÁRN Í LJÓSUM LIT. GLUGGAR, HURÐIR OG ÞAKBRÚNIR ERU ÚR TIMBRI.
ÞAK SKAL EINANGRA MEÐ 200 MM
STEINULLAREINANGRUN, ÚTVEGGI SKAL EINANGRA MEÐ 100 MM EINANGRUN OG UNDIR BOTNPLÖTU OG NIÐUR MEÐ SÖKKLUM SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM EINANGRUN.
HÚSIÐ VERÐUR MÚRHÚÐAÐ AÐ UTAN OG MÁLAÐ Í LJÓSUM LIT.
Á LÓÐARMÖRKUM SKAL FRÁGANGUR LÓÐAR GERÐUR Í SAMRÁÐI VIÐ LÍÐARHAFA AÐLIGGJANDI LÓÐA.
FRÁGANGUR GRÓÐURS Á LÓÐ OG LÓÐARMÖRKUM SKAL VERA Í SAMRÉMI VIÐ ÁKVÆÐI GREINAR GÖ.3 Í BYGGINGARREGLUGERÐ.
GLER Í GLUGGUM SKAL VERA K-GLER.
ALLAR INNIHURÐIR SKULU VERA MEÐ 80 SM LJÓSOPI.
ALLAR KLÆDNINGAR INNAN Á VEGGJUM OG LOFTUM BÍLGEYMSLNA SKULU VERA AF FLOKKI 1. AÐRAR KLÆDNINGAR INNANHÚSS SKULU VERA A.M.K. AF FLOKKI 2.
VEGGI MILLI HÚSA SKAL STEYPA UPP AÐ EFSTU KLÆDNINGU.
Á SVÆÐI 1,2 M ÚT FRÁ VEGGJUM MILLI HÚSA SKAL ELÐVERJIA ÞAK A.M.K. EIGO. LOFTAKLÆDNINGAR Á ÞVI SVÆÐI SKULU VERA AF FLOKKI 1.
SORPGEYMSLUR STANDIST ÁKVÆÐI UM EIGO.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifræðingur innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**SVÖLUÁS 6-8
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: AFSTÖÐUMYND
BYGGINGARLÝSING

Dags. 12.06.2001. Kvarði 1:500

Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 01-809 Teikn.nr. 101 Breyt.nr.