



JÄRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNID Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 605.

JÄRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
STEYPTA ÚTVEGGI SKAL JÄRNBENDA MEÐ
EINFÖLDU NETI #K10 dc 25 ER KOMI Í ÚTBRÚN
VEGGJA.
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU
NETI #K10 dc 30 ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI
MINNST 50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAD
KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT A Á TEIKNINGUM,
KOMI AUKABENDING Í BÁÐAR BRÚNIR #K10 dc 25
L=140 SM.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARWÖLU 36, 108 REYKJÁVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
Byggingateknifröðingur, Innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Sampylkt þann
03. DESEMBER 2001
Byggingafræðingur / Hönnun
Eh. Sigurbjörn Halldórsson

SVÖLUÁS 6-8
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: JÄRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 23.07.2001 Kvarði 1:50
Hannað þf Teknað VÓJ Sama
Verkef. 01-809 Tekn.nr. 602 Breyt.nr.