



Samþykkt þann
21 AUG. 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar

Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhúðað. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Stálbiti í mæn (eldvarið). Burður undir bita steypdur veggur. Undir steyptri botnplötu er 4" plast einangrun Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1 Lagnir eru færðar á hefðbundinn hátt í einangrun útvegga. ALLT GLER ER K-GLER G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn lofttæsting frá frá rýmum án glugga Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Nýtingarhlutfall

LÖÐ NR. 19= 798,0 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA =245,4 m²
NÝTINGARHLUTFALL= 0,30

Kónunartölur

U-gildi(W/m² K) Ti ≥18°C

Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir	
einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

BREYTT 19 ágúst 2002
Bætt við 4 bílastæðum á lóð við götu
Skjólveggur við göngustíg h= 200 cm ásamt samsíða skjólvegg frá suð-austur horni húss í lóðarmörk h=180 cm

TEIKNISTOFAN Verkefni
KVARDI SVÖLUHRAUN 19 HAFNARFIRÐI
Heiti GRUNNMYND SNIÐ AFSTÖÐUMYND

kvarði	1:100 1:500	verk.nr
dags.	23 feb.. 2001	dags br. 19 ágúst.2002
hönnun	GISLI G.	teikn nr
teikn	GISLI G.	A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409
www.kvardi.is kvardi@vortex.is

AFSTÖÐUMYND 1:500