



Samþykkt bann
 Gísli G.
 KAP

Skýringar
 Húsið er staðsteypt. Múrhúðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhúðað. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Stálbiti í mæn (eldvarið). Burður undir bita steypur veggur. Undir steyptri botnplötu er 4" plast einangrun. Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1. Lagnir eru færðar á hefðbundinn hátt í einangrun útveggja. ALLT GLER ER K-GLER. G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli. Vélræn loftræsting frá frá rýmum án glugga. Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

Stærðir

GRUNNFLÖTUR HÚSS M. BILGEYMSLU	245,4 m²
GRUNNFLÖTUR BILGEYMSLU BRÚTTÓ	43,5 m²
RÚMMÁL HÚSS M. BILG.	m³
ÞAR AF BILGEYMSLA	m³

Hljóðvist
 Milli íbúðar og rýmis utan íbúðar 55dB

Nýtingarhlutfall
 LÓÐ NR. 19= 798,0 m²
 GRUNNFLÖTUR HÚSA =245,4 m²
 NÝTINGARHLUTFALL= 0,30

Kónunartölur
 U-gildi(W/m² K) Ti ≥18°C

Þak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler, vegið m.t K-gler	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

TEIKNISTOFAN Verkefni
KVARÐI SVÖLUHRAUN 19 HAFNARFIRÐI
 Heiti GRUNNMYND SNÍÐ AFSTÖÐUMYND

kvarði 1:100, 1:500	verk.nr.
dags. 23 feb. 2001	dags br.
hönnun GÍSLI G.	teikn nr.
teikn GÍSLI G.	A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
 s. 555-2020 FAX 555-2021
 Gísli G. Gunnarsson BPI kt. 020649-2409

G=23,67
 GRUNNMYND
 Nánari málsetning sjá teikn V-1:150

AFSTÖÐUMYND 1:500