



Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfráengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L og F séu 20cm.
 DS. sé 130cm
 Hæð veggjýsa sé 170cm.
 Hæð veggjýsa í wc. og baði sé 200cm
 Hæð veggjýsa í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.
 Hæð úti ljósa sé 170cm.
 Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
 A: Spennar 230V/12V 150W
 B: Spennar 230V/12V 105W

L 50mm
 F 50mm
 Plastpípur 70cm í jörð
 sem ná út fyrir lóðarmörk

Elys
 Raflagnateikningar

Reykjavíkurvegi 60 Hafn. Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 s. 565-4755 gsm: 863-4720 V. Elma Cates Tæknit. kt.131155-3529
 fax: 555-4959

Teigabyggð 10 Hafnarfirði
 Smáspenna

Teikning nr: 404-99	Dagss: 24-11-99	Hannað:
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 5	Teiknað: vec