



Hönnunarforsendur: ÍST 67 og RB rit nr 30 "Varmaeinangrun Húsa"
 Allur frágangur lagnar skal vera skv. ÍST 67.
 Allar hitalagnir séu stállagnir nema annað sé tekið fram, settar saman með viðurkenndum tengistykkjum (fittings).
 Hitilögn skal þrýstiprófuð skv. kröfum HR.
 Allar lagnir að stökum aftöppunarstað eru ø10 nema annað sé tekið fram.
 Lagnaleið milli bílskúrs og íbúðar skal vera ofan niðurtekens lofts í íbúð. Við frágang lagnaleiðar skal nota eldvarnarþéttiefni EVO-Fireseal eða sambærilegt með lögnnum til að skerða ekki brunaþol A60 veggjar.

Byggingstúlltrúi Halnatferðar
 Afgreitt þann
 06. JAN. 2000
 Bjarki G.
 Sigurbjartur Halnatferðar

010 Jan 2000 Lagnaleiðum hitalagna, breytt ofnum í rými 4)

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| NR | DAGS | BREYTINGAR | VERK NR. |
| | | | 06 |
| BJARKI GUÐMUNDSSON | | BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR | |
| | | LÆKJASMÁRI 84, 200 Kópavogi | |
| | | Sími: 564 1607 & 896 4994 | |
| VERKHEITI | MKV. | DAGS | TEIKN. NR. |
| Teigabyggð 10, Hfj | 1:50 | Okt. '98 | L102 |
| HITALAGNIR | HANNAÐ | TEIKNAD | VERK NR. |
| RÚMMYND / OFNLOKAR | BG | BG | TEI010 |
| ÁRITUN ADALHÖNNUNÐAR | Bjarki Guðmundsson | | ETH KT: 041267-3649 |

