



Hönnunarforsendur: ÍST 67
 Allur frágangur lagnar skal vera skv. ÍST 67 og DS-540.
 Allar neysluvatnslagnir eru galvanhúðaðar stállagnir, settar saman með samsvarandi tengistykkjum (fittings).
 Neysluvatnlögn skal þrýstiprófuð skv. kröfum VH.
 Lagnaleið milli bilskúrs og íbúðar skal vera ofan niðurtekens lofts í íbúð. Við frágang lagnaleiðar skal nota eldvarnarþéttiefni EVO-Fireseal eða sambærileg með lögnum til að skerða ekki brunabol A60 veggjar.
 Allar lagnir að stökum aftöppunarstað eru ø15 nema annað sé tekið fram.

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 06 JAN. 2000
 Sigurbjartur Halldórsson

010 Jan 2000 Lagnaleiðum neysluvatnslagna breytt.

Bjarki G

NR	DAGS	BREYTINGAR	NAFN
BJARKI GUÐMUNDSSON		BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR	
		LÆKJASMÁRI 84, 200 Kópavogi	
		Sími: 564 1607 & 896 4994	
VERKHEITI	MKV	DAGS	TEIKN NR.
Teigabyggð 10, Hfj	1:50	Okt. '98	L202
NEYSLUVATNSLAGNIR	HANNAÐ	TEIKNAD	VERK NR.
RÚMMYND	BG	BG	TEI010
ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR	Bjarki Guðmundsson		ST: 041267-3649

