


Hönnunarforsendur: ÍST 67 og RB rit nr 30 "Varmæinangrun Húsa"
 Allur frágangur lagnar skal vera skv. ÍST 67.
 Allar hitalagnir séu stállagnir nema annað sé tekið fram, settar saman með viðurkenndum tengistykkjum (fittings).
 Hitilögn skal þrýstiprófuð skv. kröfum HR.
 Allar lagnir að stökum aftöppunarstað eru ø10 nema annað sé tekið fram.
 Lagnaleið milli bílskúrs og íbúðar skal vera ofan niðurtেকins lofts í íbúð. Við frágang lagnaleiðar skal nota eldvarnarþéttiefni EVO-Fireseal eða sambærilegt byggingafulltrúi Hafnarfjarðar.
 með lögnum til að skerða ekki brunapól A60 veggjar.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 14 JAN. 1999
 Sigurbjartur Halldórsson



BJARKI GUÐMUNDSSON BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
 LÆKJASMÁRI 84, 200 Kópavogi
 Sími: 564 1607 & 896 4994

Teygabyggð 10, Hafnarf
 Hitilagnir
 RÚMMYND / OFNLOKAR

MEV. 1:50	DAGR. NÓV. 98	VERK NR. ERD06	TRÉKN. NR. L102
HANNAÐ BG	TRÉKNAD BG	SAMÞYKKT	

INNTAK HR AFFALL HITAVEITU 832 PEH

NR	DAGR	BRÉYTINGAR	NAFN