



Sökkuskaut skv. reglugerð
Merkir teinar í dós undir
tófu

Ljóssemi

Grunnmynd mkv. 1:50
Lágspenna

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
- A: Spennar 230V/12V 150W
- B: Spennar 230V/12V 105W

Elys
Rafagnateikningar

Reykjavíkurvegi 60 Hafn. s: 565-4755 gsm: 863-4720 fax: 555-4959

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tæknit. kt.131155-3529

Teigabyggð 12 Hafnarfirði
Lágspenna

Teikning nr. 400-99	Dagss: 24-09-99	Hannað:
Mkv: 1:50	Blað: 1 af 5	Teiknað: vec