



Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L og F séu 20cm.
 DS. sé 130cm
 Hæð veggljósa sé 170cm.
 Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
 Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.
 Hæð úti ljósa sé 170cm.
 Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
 A: Spennar 230V/12V 150W
 B: Spennar 230V/12V 105W

Grunnmynd mkv. 1:50
 Smáspenna

Elys
 Raflagnateikningar

Reykjavíkurvegi 60 Hafn.
 s: 565-4755 gsm: 863-4720
 fax: 565-4959

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 V. Elma Cates Tæknit. kt.131155-3529

Teigabyggð 12 Hafnarfirði

Smáspenna

Teikning nr. 400-99	Dagss: 24-09-99	Hannað:
Mkv. 1:50	Blað: 2 af 5	Teiknað: vec