



Hönnunarforsendur: ÍST 67
 Allur frágangur lagnar skal vera skv. ÍST 67 og DS-540.
 Allar hitalagnir eru riðfriar stállagnir nema annað sé tekið fram, settar saman með viðurkenndum tengistykkjum (pressfittings).
 Neysluvatnlögn skal þrýstiprófuð skv. kröfum VH.
 Lagnaleiðir milli bílskúrs og íbúðar skal uppfylla brunakröfur. Við frágang lagnaleiðar skal nota eldvarnarþéttiefni EVO-Fireseal eða sambærileg, með lögnum til að skerða ekki brunapól A60 veggjar.
 Allar lagnir að stökum aftöppunarstað eru Ø15 nema annað sé tekið fram.

Byggingatúlltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 01.10.2000
 Sigurbjartur Halldórsson

010 Jan 2000 Lagnaleiðum lagna breytt. Bjarki G

NR	DAGS	BREYTINGAR	NAFN
BJARKI GUÐMUNDSSON			BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR
			LÆKJASMÁRI 84, 200 Kópavogi
			Sími: 564 1607 & 896 4994
VERKHEITI	MKV	DAGS	TEIKN.NR.
Teygabyggð 12, Hfj	1:50	Okt. '99	L202
NEYSLUVATNSLAGNIR	HANNAD	TEIKNAD	VERK NR.
RÚMMYND	BG	BG	ERP08
ARITUN ADALHÖNNUÐAR			FIH KT: 041267-3649