



### SKÝRINGAR:

□ ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆDNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VÍÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í ADRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RADIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVÍ SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AD NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆDNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUD ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKODA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AD AMK. VERDI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI, EFNI SÉ BEINT OG HÚSPURRT, LAUST VÍÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VÍÐ, BERA SKAL Á TVÆR UMFERDIR. EKKI MÁ SAGA EDA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EDA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT. BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

SJÁ NÁNARI ÚTFÆRSLU Á ÞAKFRÁGANGI Á SÉRTEIKNINGU ADALHÖNNUDAR

### Merkingar:

1. Skánegling 2 stk. 5" galv.
  2. Skánegling 3 stk. 5" galv.
  3. Gataplata 180x240x1,5 negling 5 stk. kambs 40/50 í sperru og 50x200 innlegg í stálbita.
  4. Gataplata 180x240x1,5 negling 5 stk. kambs 40/50 í sperru og 50x200 innlegg í stálbita.
  5. Stálbiti IPE-240 með innleggi 50x200 sjá snið í bita.
  6. Stálbiti IPE-130 m. ásoðnum eyrum sjá snið A-A
  7. Gatagirði 40x2 strekkt yfir sperrur negling 2 stk. kambs 40/50 í hverja sperru endi rafsoðinn við stálbita.
  8. Steyptur innveggur milli bílgeymslu og íbúðar.
- Líður 1, 2, 3 og 4 eiga við samsvarandi sperrur á öðrum þakflötum. Sjá deilimyndir á öðrum blöðum.

### TEIGABYGGÐ 1. HAFNARFIRÐI.

ÞAK GRUNNMYND.

JÚLÍ. 1999 MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

