



LÝSING:
 ÚTVEGGIR ERU ÚR STEINSTEYPTUM HÚSHLUTUM FRÁ EININGAVERKSMÍÐJUNNI EHF.
 VEBURKÁPA 6CM, STEYPUGRÆÐI S-300, EINANGRUN 100MM OG BURÐARHLUTI 11 CM.
 GLUGGAR ERU MEÐ TVÖFÖLDU K-GLERI.
 ÞAK ER TIMBURÐAK MEÐ SVÖRTU BÄRUSTÁLI. EINANGRUN ÞAKS ER 200MM STEINULL
 MEÐ VINDPAPPA, RAKAVÖRN ER POLPLAST.
 VEGGIR OG LOFT ÍBÚÐAR. KLÆÐNING Í FLOKKI 2.
 VEGGIR OG LOFT BÍLGEYMSLU, KLÆÐNING Í FLOKKI 1.

BO = BJÓRGUNAROP LR = LOFTRÆSING UPP ÚR ÞAKI.

U-GILDI
 ÞAK-----0.2
 ÚTVEGGIR-----0.4
 GLUGGAR-----2.0 (KARMAR, VEGIÐ MEÐALTAL K-GLER)
 HURÐ:R-----3.0
 GÓLF Á FYLINGU-0.3

STÆRÐIR: SJÁ STÆRDARTÖFLU.

TEIGABYGGÐ 1 HAFNARFIRÐI.

GRUNNMYND AFSTÖDUMYND.

BR 23/4 1999 MKV. 1:100. 1:500.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S-567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S-566-6613

ABS teiknistofa S-566-6613, 567-5107. Nr. 1