



AFSTÖDUMYND
Mkv: 1/50

SKÝRINGAR
 Hæðir eru miðaðar við hæðarkerfi Hafnarfjarðarbæjar.
 Allar lagnir skulu vera úr plasti af viðurkenndri gerð nema annað sé tekið fram.
 Utanum allar holrásislagnir skal vera 15-20 cm sandlag allan hringinn og vandlega þjöppað.
 Ofanð Regn og jarðvatnslagnir skal vera drenmol er nái upp í ca 15 cm frá endanlegu jarðvegsyfirborði og ofanð henni sé drenðúkur.
 Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við holrásareglugerð og IST 65.

Þegar gengið er frá steypu í gólfi skal passa að fella frærensisstúta að málsettum stöðum.
 Öll stöðsetning stúta er í mm.
 Halli lagna er í prósent (%).

- HL = Handlaug
- VS = Vatnssalerni
- BK = Bæðkar
- ST = Sturta
- GN = Gólfniðurfali
- ÞV = Þvottavél
- EV = Eldhúsvaskur
- UV = Uppþvottavél
- = Skolplögn
- - - = Regnvatnslögn
- = Heitt vatn
- = Kalt vatn

Byggingafræðingur
 Atgætt þann
 10 NOV. 1998
 Sigurbjartur Halldórsson

ALMENNA VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFAN EHF

HÖNNUN — RÁÐGJÖF

SUDURGÖTU 57 300 AKRANES Sími 431 1785, 431 4098
 KT.: 600188 - 1439 P.O. BOX 43 FAX 431 3098

Verkefni: EINBYLISHÚS

Verkhúti: LAGNIR

DAGS: OKT. 1998

TEIKNING NR. 301

Götuheiti: TEIGABYGGÐ 2

Verkþáttur: GRUNNMYND FRÆRENLSISLAGNA

Breytt

Verknr.: 98146

Staður: AKRANES

Mælikvarði: 1/50

Hannað:

Teiknað: R.P.S.

Samþykkt

