

Inntök samþykkt 18/10 2000
 f.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Bingir Dösbjörns

SKÝRINGAR:

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.

PÍPUR SÉU 16 mm, VÍR 1,5 mm². HÆÐ ROFA SÉ 105 cm HÆÐ TENGLA SÉ 20

cm. NEMA ANNARS SÉ GETID. ALLAR HÆÐIR MIÐAST VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF.

TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEKNINGU.


BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG JARDBINDA BAÐKAR OG STURTUBOTN.

L TÁKNAR LOFTNET.

F TÁKNAR SÍMA.

DS TÁKNAR DYRASÍMA.

inntök:
 RH ϕ 50
 sími ϕ 50
 loftnet ϕ 50
 aukaror frá T ϕ 25



3928

TEIGABYGGÐ 3 HAFNARFIRÐI			
DAGS.	NAFN	RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-LAGNIR	KVARÐI 1:50
FRDR	07.99	RFH	
TEKN	07.99	RFH	
SAM			
För G. Hammarsson S. 565 4160 Hafnarfjörður		Nr. 2.202.99 bl 1 af 2	MÁL.

BREYTING DAGS/TEKN/SAM