



**SKÝRINGAR SÖKKLAR:**

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>. KLÖPP EDA MÓHELLA. KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIÐDIR. FYLLA SKAL Í GRUNN MED HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI MÖL. ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG AÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST. NOTA SKAL TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VÍÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM. NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM. FRAUDPLAST RÚMÐ. 25 KG/M<sup>3</sup>. EDA ANNAD JAFN GOTT EINANGRUNAR-EFNL AÐ UTAN SKAL EINANGRA SÖKKULÚTVEGGI MEÐ 25 MM. STEINULL (GRUNNPLÖTU) NÁNARI SKÝRINGAR OG MALSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SERTEIKNINGUM. GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLADI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HERRI EN 170 CM. SKAL AUK JARNA Í EFRI OG NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÖÐRÉTT OG LÁRETT.

Járnbending steinsteyprar plötu á þjappaðri fyllingu K - 10 c/c 25 cm. í báðar áttir eða sambærileg járnmatta frá Timbur og stál.

Plötupykkt 12 cm.

Byggingafultrúi Hafnarfirðar  
Afgreitt þann  
09 APR 2019  
Sigurbjartur Halldórsson

**TEIGABYGGÐ 7 HAFNARFIRÐI.**  
UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND.  
MARS 1999. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

*Jóhannes Pétursson*