



SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EDA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MED HRAUNFYLLINGU EDA MOLDARLAUSRI MÓL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÓGUM OG VÆTA HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÓPPUN HEFST. NOTA SKAL TITRARA-ÞJÓPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM. NIÐUR MED SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM. FRAUÐPLAST RÚMP. 25 KG/M³. EÐA ANNAD JAFN GOTT EINANGRUNAR-EFNL. AD UTAN SKAL EINANGRA SÖKKULÚTVEGGI MED 25 MM. STEINULL (GRUNNPLÖTU) NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AD FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JARNA Í EFRI OG NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JARNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÖÐRÉTT OG LÁRÉTT.

Járnending steinsteyprar plötu á þjappaðri fyllingu K - 10 c/c 25 cm. í báðar áttir eða sambærileg járnnotta frá Timbur og stál.

Plötubýkk 12 cm.

Byggingafræðingur Hafnarfirðar
Afgreitt þann
26 APR. 1999
Sigurbjartur Halldórsson

TEIGABYGGÐ 7 HAFNARFIRÐI.
UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND.
MARS 1999. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107