



SKÝRINGAR:.

□ ÞAK SÉ KLÆTT MED 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MED 3 STK. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MED 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EDA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MED SNÚNUM ÞAKSAUM EDA KAMBSAUM. ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VID NEDRI BRÚN, NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU NESTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í ADRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RADIR SÉU MED 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVÍ SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARADA NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARADA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI, EFNI SÉ BEINT OG HÚSBURRT, LAUST VID STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VID, BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR. EKKI MÁ SAGA EDA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EDA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT. BLÝMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

MERKINGAR:.

- ① Galvaneserað girði 32x1,5 strekkt yfir sperrur, negling 2 stk. kams. 40/60 í hverja sperru.
- ② Stálbiti IPE 220
- ③ Steinsteypur burðarinnveggur.

TEIGABYGGÐ 7 HAFNARFIRDI.

ÞAK GRUNNMYND.
APRÍL 1999. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S-567-5107

