



L 50mm  
 F 50mm  
 Plastpípur 70cm í jörð  
 sem ná út fyrir lóðarmörk

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.  
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.  
 Hæð tengla L og F séu 20cm.  
 DS. sé 130cm  
 Hæð veggljósa sé 170cm.  
 Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm  
 Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.  
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.  
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.  
 Hæð úti ljósa sé 170cm.  
 Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Rör séu 16mm plastpípur 1,5q  
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q  
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.  
 A: Spennar 230V/12V 150W  
 B: Spennar 230V/12V 105W

**Elys**  
 Rafslagnteikningar

Reykjavíkurvegi 60 Hafn. Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969  
 s. 565-4755 gsm: 863-4720 V. Elma Cates Tæknit. kt.131155-3529  
 fax: 555-4959

**Teigabyggð 8 Hafnarfirði**  
 Smáspenna

Teikning nr. 403-99	Dagss: 18-11-99	Hannað:
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 5	Teiknað: vec