



Hönnunarforsendur: ÍST 67
 Allur frágangur lagnar skal vera skv. ÍST 67 og DS-540.
 Allar neysluvatnslagnir eru galvanhúðaðar stállagnir, settar saman með samsvarandi tengistykkjum (fittings).
 Neysluvatnlögn skal þrýstiprófuð skv. kröfum VH. Lagnaleið milli bílskúrs og íbúðar skal vera ofan niðurtekens lofts í íbúð. Við frágang lagnaleiðar skal nota eldvarnarþéttiefni EVO-Fireseal eða sambærleg með lögnum til að skerða ekki brunapól A60 veggjar. Allar lagnir að stökum aftöppunarstað eru Ø15 nema annað sé tekið fram.

Byggingaútlitri Hafnarfjarðar
 Afgreitt þenn
 27. JAN. 2000
 Sigurbjartur Halldórsson

010 Jan 2000 Lagnaleiðum lagna breytt.

Bjarki G

NR	DAGS	BREYTINGAR	NAFN
BJARKI GUÐMUNDSSON		BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR	
		LÆKJASMÁRI 84, 200 Kópavogi	
		Sími: 564 1607 & 896 4994	

VERKHEITI	MKV.	DAGS	TEIKN NR.
Teygabyggð 8, Hfj	1:50	24.01.00	L202
NEYSLUVATNSLAGNIR	HANNAÐ	TEIKNAD	VERK NR.
RÚMMYND	BG	BG	ER006
ÁRITUN AÐALHÖNNUNÐAR	Bjarki Guðmundsson		FTT KT: 041267-3649

