



Burðargrind skal samansett úr þunnplötu stálprófilum skv. málum á teikningu. Um er að ræða stærstu fjarlægðarmál stoða. Almennt eru stoðir úr 145 \* 1,2 mm stál en þar sem merkt er með (\*) við stoð skal nota 145 \* 1,5 mm stálstoð. Fótstykki og yfirstykki glugga eru 145 \* 1,2 mm nema annað sé tekið fram á sniðmyndum. Yfirstykki veggja skal vera 145 \* 1,5 mm stálprófil. Varmaleiðni stoða og yfirstykkja skal vera < 8 W/m°C. Afstífing veggja vegna lárétts álags er í gífs-klæðningarpötum að utan og innan. Þar sem sú stífing er ekki næg eru settar 9 mm krossviðarpötur á veggina skv. sniðmyndum. Klæða skal veggina að utan með rakapöllum 9 mm gífsplötum, festum með riðfrúm 25 mm gífskrúfum c/c 150 á köntum annars c/c 250. Að innan skal klæða veggina með 2\*13 mm gífsplötum beint á burðargrind. Skara skal samskeyti svo þau lendi ekki á sömu stoð í innra og ytra lagi. Festa skal innplötunum með 35 mm gífskrúfum c/c 100 á köntum en annars c/c 200. Einangra skal með 145 mm þéttull milli veggstoða (30 kg/m ). Rakasperra skal sett á milli gíslaga innan veggstoða. Festing veggstoða við leiðara skal almennt vera 4 stk 4,2 mm ryðfrjár sjálfborandi skrúfur í hverja samsetningu, nema annað sé tekið fram á sniðmyndum. Nota skal endastýfingu á stoðir. Undir gólfleiðara skal setja tjöruríkan pappa, ICOPAL 1500 eða sambærilegan. Festing gólfleiðara við sökkul skal vera gerð með M12/160 festibolta c/c 600. Festibolta skal staðsetja 70 mm frá útbrún veggja. Bora skal fyrir festiboltum skv. fyrirsögn framleiðanda. Setja skal auka M16/250 festibolta við veggenda. Undir hverja ró komi 60\*60 undirlagsskinna. Innveggjastoðir í burðarvegg skal festa við þakbita með 3 stk. d4,8 mm sjálfborandi skrúfum. Innveggi skal klæða með 13 mm gífsplötum beggja vegna. Gífsplötur skal skrúfa með 25 mm skrúfum c/c 200. Festing innveggja við gólf skal vera M12/160 festibolti c/c 600.

Byggingatúllurí Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
13. Okt. 1998  
Sigurbjartur Halldórsson

BJARKI GUÐMUNDSSON BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR  
LÆKJASMÁRI 84, 200 Kópavogi  
Sími: 564 1607 & 896 4994

VERKHEFIR  
**Teigabyggð 8, Hafn.**  
Burðargrind, útveggir/innveggir  
Grunnmynd

MEY. 1:50  
HANNAÐ BG

DAGS Sept '98  
TEIÐNAÐ BG

VERK NR. ERJ06  
V101.dwg

TEIÐN. NR. V-101

BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR  
Sigurbjartur Halldórsson

NR	DAGS	BREYTINGAR	NAFN
01	02.01.99	Breyting á texta vigrindar	BG