



SNEIDING A-A

Samþykkt þann
 18 DES. 2000
 Byggingatulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þórarinnsson

K.A.

ÞRASTARÁS 15 HAFNARFIRÐI

Húsið er timburhús, reist á steyptri neðri hæð. Grind timburhússins er 2x5", einangruð með 5" steinull. Þak er 2x9" sperrur, einangrað með 8" steinull, borðaklætt og klæðist með bärustáli. Hús klæðist að utan með panel. Að innan klæðast vegir með 13mm trefjagifspötum. Gluggar eru fura, fög og hurðir eru orígon pine.

HÚSIÐ UPPFYLIR KRÖFUR BYGGINGAR-REGLUGERÐAR UM KÖLNUNARTÖLUR

- U-GILDI ÞAKS <0.2
- U-GILDI ÚTVEGGJA <0.4
- U-GILDI GLUGGA <2.0
- U-GILDI HURÐA <3.0
- U-GILDI BOTNPLÖTU <0.3
- U-GILDI VEGIÐ MEDALTAL <0.85

ÞRASTARÁS 15 HAFNARFIRÐI	
AFSTÖÐUMYND SNID	KVARDI: 1:500 1:100
DAGS.: 12-12-00	
HANNADKÁ JL TEIKNAD: K.Á.	YFIRF.: J.L. STADF. BURDARÞÓL
ALARK arkitektar sf.	
<small>HAMRABORG 7 200 KÓPAVOGI SÍMAR: 564 1137 OG 564 5244 FAX: 564 4433 alark@alark.is</small>	
<small>JAKOB EML. LINDAL ARKITEKT F.A.I. KT: 050957-3229 KRISTJÁN ÁSGERÐSSON ARKITEKT F.A.I. KT: 140956-4309</small>	01

K.A. - Þórarinnsson