



Skýringar
 Steypa S200 í sökklum, botnplötu en annars S250 (útveggur innveggir og 'pakplata').
 Stál KS50 en lykkjur og vinklar KS50S.
 Steypuhúla á jörnum 3.5cm en 2.5cm í plötu innanhúss.
 Göt í sökkla skal gera skv. frárennslisteikningu.
 Kringum öll op skal setja 2K12 sem ná a.m.k. 60cm útfyrir brún ops. Sama glóðir fyrir veggenda.
 Undirstaða er á klöpp.

Tengja skal liggjandi járn í sökkli skv. ákvæðum Rafnagnsveitunnar.
 í botnplötu má nota nottu K131 í stað K10c/c 30cm.
 Undir botnplötu og niður með útveggjasökkli að utan skal einangra með 75mm einangrun.
 Húsið er einangrað að utan með 100mm steinull og múrhúðað.

Skýringar
 Steypuhúla á jörnum 3.5cm en 2.5cm í plötu innanhúss.
 Deilijárn K10 c/c 300mm.
 ⊕ = merkir motta í efrirörún (hornmotta) K10 c/c 200mm L=1200mm.
 Steypa S250, Stál KS50 en lykkjur og vinklar KS50S.
 Steypuhúla á jörnum 3.5cm en 2.5cm í plötu innanhúss.
 Kringum öll op skal setja 2K12 sem ná a.m.k. 600mm útfyrir brún ops, nema annað sé tekið fram. Sama glóðir um veggenda.

Steypa að útilofti skal uppfylla eftirfarandi:
 Sementsmagn a.m.k. 300kg í rúmmeter steypu.
 V/S minni en 0.55. Loftinnihald a.m.k. 5%.

Álagsforsendur húss:
 Grunnglöi vindálags= 1,39 KN/m². (vindhraði 47,23m/sek.)
 Grunnglöi snjáláags= 1,0 KN/m².
 Jarðskjálftaálag = reiknað skv. íST 13 þar sem Z=1,0, K=1,0.

Skeytilengd járna:
 Skeytilengd járna skal vera skv. eftirfarandi töflu nema annað sé tekið fram.
 K10: Skeytilengd a.m.k. 40cm.
 K12: Skeytilengd a.m.k. 48cm.
 K16: Skeytilengd a.m.k. 64cm.
 K20: Skeytilengd a.m.k. 80cm.
 K25: Skeytilengd a.m.k. 100cm.
 Bendistól (kamastól og stálmottur) skal beygja um skífu sem hefur þvermál a.m.k. 20 x þvermál járnsins.
 Skeytum skal óreiða og forðast skal eftir fönfum að skeyta á stöðum sem mest á reynir.
 Bendistól skal hafa gallalaust yfirborð og vera laust við óhræinindi, fitu, málingu, ryðflogur og því um líkt. Þess skal gætt í allri meðferð stálsins, að það bogni ekki eða snúist.

Sámykkt þann
 27 NOV. 2001
 Byggingafrúdráinn í Hafnarhúsi
 Páll Guðbjartur Halldórsson

Handwritten signatures and initials.

Breytingar		DRASTARÁS 2.	
Nr.	Dags.	Nafn	
			Tæknijónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
			Smíðjuveggi 11 s: 544 5350 fax: 544 5351
			Mkv. 1:50
			Nr. 2
			Dags. 19.11. 2001
			VEGGIR Í KJALLARA
			kt.: 110947-2839