



tifftopdf - www.rubissoftware.com Demo Version

AFSTÖÐUMYND 1:500

Nýtingarhlutfall

LÓÐ nr. 36 = 589,9 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA = 205,8 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,35
LÓÐIR nr. 38 og 40 = 337,5 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA = 203,2 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,60
LÓÐ nr. 42 = 605,8 m²
GRUNNFLÖTUR HÚSA = 205,8 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0,34

Hljóðvist

Milli íbúðar og rýmis
utan íbúðar 55dB

Kónunartölur

U-gildi (W/m² K) T_i = 18 C °
Þak 0,2
Útveggir 0,4
léttir útveggir
einangraðir í grind 0,3
Gluggar (karmar, gler,
vegið m.t K-gler) 2,0
Hurðir 3,0
Gólf á fyllingu 0,3
Útveggir vegið meðaltal 0,85
Allt gler er K-gler

BREYTT 3 MAÍ 2001

Samkv. minnisþing E.H. dags. 27-3-01
ÁSAMT BREYTT HÆÐARBLAÐ
dags. 6-4-01

TEIKNISTOFAN 	Verkefni	ÞRASTARÁS 36-38-40-42 HAFNARFIRÐI
	Heiti	SNID- AFSTÖÐUMYND SKÝRINGAR

kvarði	1:100 1:500	verk.nr	200112
dags.	3 MARS.2001	dags br.	3 MAÍ.2001
hönnun	G. G.	teikn nr	A-3
teikn	G. G.		

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFL kt. 020649-2409
Gísli Gunnarsson