



GRUNNMYND 1 HÆÐ 1 :100
NÁNARI MÁLSETNING SJÁ TEIKN. V-2 1:50

Byggingarlýsing

Húsið er staðsteypt. Múrhuðað að utan. Einangrað að innan með 4" plasteinangrun, múrhúðað. Undir botnplötu er 3" plasteinangrun 3" plasteinangrun á sökkla 50 cm niður f. plötu. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Burður í þaki erustál bitar 3 stk. sem sitja á :steyptum veggju/ stálsúlum 70 mm. Allt stávirki eldvarið. Veggur á milli húsa skal ná upp að neðri brún yrstu þakklæðningar og þök sitt hvoru megin við hann gerð EI 60 120 cm út frá vegg, klæðning í fl. 1 Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bílgeymslu minnst í fl. 1 G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga Allt gler er K-gler Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

BREYTT 3 MAÍ 2001
Samkv. minnisþing E.H. dags. 27-3-01
ÁSAMT BREYTT HÆÐARBLAÐ
dags. 6-4-01

TEIKNISTOFAN	Verkefni	PRASTARÁS 36-38-40-42 HAFNARFIRÐI
KVARÐI	Heiti	GRUNNMYND 1 HÆÐ BYGGINGARLÝSING
kvarði	1:100	verk.nr. 200112
dags.	3 MARS.2001	dags br. 3 MAÍ.2001
hönnun	G. G.	teikn nr.
teikn	G. G.	A-2

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFÍ kt. 020649-2409

Gísli Gunnarsson