



Í EFRI OG NEDRI BRÚN ALLRA
UNDIRSTÖÐUVEGGJA SKAL LEGGJA 2K12.
JÁRNIN SÉU SAMFELLD OG BEYGJAST HEIL
FYRIR HORN.
EF HÆÐ SÖKKULVEGGJA FER YFIR 120 sm
SKAL KOMA ÞAR EINFÖLD GRIND K10 c/c 25
AUK ANNARRA JÁRNA.
NÁNARI SKÝRINGAR Á BLAÐI B-100.

Samþykkt þann
29 MARS 2009
Byggingafulltrúinn Háfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR OG FLEIRA SJÁ BLAÐ NR. B-100

TRÖPPUUNDIRSTADA B
FRÁGANGUR OG
MÁLSETNINGAR ÞÆR
SÖMU OG Á TRÖPPU-
UNDIRSTÖÐU A.

ÞRÁSTARÁS 6, HAFNARFIRÐI		BLAÐ NR:	VERK NR:
Grunnmynd sökkla		B 101	01-001
		KVÁRÐI:	1:50
DAGS:	HANNAÐ:	TEIKNAD:	
14. MARS	SB	SB	Svanur B
SVANUR BJARNASON		Sími/fax : 483 5108	email: svanur@bigfoot.com
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.		GSM: 896 3910	

GRUNNMYND MKV. 1:50