

SKÝRINGAR EFNISGÆÐI

- STEYPA**
- Steypustyrkur
 - Í milliþlotu og útisteypu s.s. svölum og tröppum, skal steypustyrkur vera \geq C-30 en \geq C-25 í inn- og útveggjum.
 - Sementsmagn \geq 300 kg/m³
 - Vatnssementstala V/S \leq 0,45
 - Blendlöft skal vera amk. 5% í niðurlagðri steypu

- STÁL**
- Kambstál KS-40, táknad með K
 - Í lykkjubendingu skal nota suðuhæft stál.
 - Stálbitar og súlur ST37

- TIMBUR**
- Timbur skal vera K18, rakaflokkur IU.
 - Límtré skal vera L30

- VEGGIR 1. HÆÐ**
- Útveggir bendist K10 c/c 25 lárrétt og K10 c/c 25 lóðrétt. Grind komi 3 sm frá ytri brún útveggis.
 - Minnsta steypuþekja skal vera 3 sm utanhúss en 1,5 sm innanhúss.
 - Steyptur innveggur bendist með einfaldrí grind K10 c/c 25 miðjum vegg.
 - Yfir og undir glugga og hurðir komi 3 K12 sem ná 60 sm úr fyrir op.
 - Lóðrétt meðfram gluggum og hurðum komi 2 K12 sem ná 60 sm út fyrir op.

- - - - - Uppbyggjumörk járna í plötu
- - - - - Stefna höfuðbendingar
- - - - - Pp = Plötubýkkt
- - - - - U=15mm - Plata skal spennu upp um 15mm í miðju vegna langtímasigs.
- - - - - Járn í neðri brún plötu
- - - - - Járn í efri brún plötu
- - - - - Dreifilína járna í plötu

SÚLUR S1, S2, S3 OG S4, SJÁ BLAÐ B-106

SKÝRINGAR OG FLEIÐA SJÁ **SANÞYKKEIÐ**

TRÖPPUR SJÁ TEIKN NR. B-107

10 APR. 2001

Byggingarútdráttir í Hálfar
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÞRASTARÁS 6, HAFNARFIRÐI

PLATA YFIR 1. HÆÐ, VEGGIR 1. HÆÐ

BLAÐ NR: VERR NR:

B 103 01-001

KVÁRÐI: 1:50

DAGS: 14. MARS HANNAÐ: SB TEIKNAD: SB

SVANUR BJARNASON
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.

Sími/fax : 483 5108
6SM: 896 3910 email: svanur@bigfoot.com

GRUNNMYND MKV. 1:50

