



SKÝRINGAR

FRÁRENNSLISLAGNIR NEDAN PLÖTU OG Í JÖRÐU SKULU VERA 100 mm PVC RÖR. MESTI HALLI Á RÖRUM MÁ VERA 300‰ EN MINNSTI HALLI Á SKÓLPLÖGN MÁ VERA 20‰ OG 10‰ Á REGNVATNSLÖGN. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI STAÐLA ÞAR UM S.S. ÍST 65.

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- GN - GÓLFNÍÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- BK - BÆÐKAR
- SB - STURTUBOTN
- VS - VATNSSALERNI
- HL - HANDLAUG
- ÞV - ÞVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- PN - ÞAKNÍÐURFALL
- NF - NÍÐURFALL
- HBR - 600 mm HREINSIBRUNNUR
- HR - HREINSISTÚTUR
- PU - PÍPA LIGGUR UPP Á EFRI HÆÐ

Samþykkt þann
 10 APR. 2006
 Byggingafulltrúi í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÞRASTARÁS 6, HAFNARFIRÐI		
FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI	BLAD NR:	VERK NR:
	L 101	01-001
	KVARDI:	1:50
DAGS: 2. APRÍL	HANNAÐ: SB	TEIKNAD: SB <i>Svanur B</i>
SVANUR BJARNASON	Sími/fax : 483 5108	email: svanur@bigfoot.com
VERKFRÆÐINGUR V.F.F.Í.	GSM: 896 3910	

GRUNNMYND MKV. 1:50