

SKÝRINGAR EFNISGÆÐI

STEYPA

- Steypustyrkur
- Í milliplötu og útsteypu s.s. svólum og tröppum, skal steypustyrkur vera \geq C-30 en \geq C-25 í inn- og útveggjum.
- Sementsmagn \geq 300 kg/m³
- Vatnssementstala V/S \leq 0,45
- Blendlöft skal vera amk. 5% í niðurlagðri steypu

STÁL

- Kambstál KS-40, táknað með K
- Í lykkjubendingu skal nota suðuhæft stál.
- Stálbitar og súlur ST37

TIMBUR

- Timbur skal vera K18, rakaflokkur IU.

VEGGIR 1. HÆÐ

- Útveggir bendist K10 c/c 25 lárrétt og K10 c/c 25 lóðrétt. Grind komi 3 sm frá ytri brún útveggs.
- Minnsta steypupekja skal vera 3 sm utanhúss en 1,5 sm innanhúss.
- Steyptur innveggur bendist með einfaldri grind K10 c/c 25 í miðjum vegg.
- Yfir og undir glugga og hurðir komi 3 K12 sem ná 60 sm út fyrir op.
- Lóðrétt meðfram gluggum og hurðum komi 2 K12 sem ná 60 sm út fyrir op.

Pb = Plötubykk

U=15mm - Plata skal spennit upp um 15mm í miðju vegna langtímasigs.

Járn í neðri brún plötu

Járn í efri brún plötu



SÚLUR S1, S2, S3 OG S4, SJÁ BLAÐ B-106

SKÝRINGAR OG FLEIRA SJÁ BLAÐ NR. B-100

7. ÁGÚST 2001: BREYTING JÁRNBENDINGAR Í PLÖTU

PRASTARÁS 6, HAFNARFIRÐI

PLATA YFIR 2. HÆÐ, VEGGIR 2. HÆÐ

BLAÐ NR: VERK NR:

B 104 01-001

KVARDI: 1:50

DAGS: 14. MARS HANNAÐ: SB TEIKNAD: SB

SVANUR BJARNASON
VERKFRÆÐINGUR F.V.F.Í.

Sími/fax : 483 5108
GSM: 896 3910

email: svanur@bigfoot.com

*Bl. 27/8/01
linb*

GRUNNMYND MKV. 1:50