



tifftopdf - www.rubissoftware.com Demo Version

GRUNNMYND 1 HÆÐ MKV. 1:100.

Varðandi frekari málsetningar, sjá sérteikningar aðalhönnuðar í mkv. 1:50.  
Séruppdrættir skulu unnir þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

**Skýringar vegna eldvarna:**

- > B0. Táknað björgunarp, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Táknað rýningarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykskynjari, staðsetjst samkv. teikningu.

**Skýringar á táknum teikninga.**  
(Burdargrindur)  
R60 Burdargrind úr límré, stáli, steypu eða strengjasteypu.  
(Veggir)  
RE160 Berandi veggur úr steypu og eða tré.  
E160 Ekki berandi veggur úr stálgrind/gífsplötum og eða trégrind/gífsplötum.  
A-REH120 Eldvarnarveggur.  
(Hæðarskiil/milligöfl)  
RE160 Milligöfl úr steypu.  
Milligöfl úr stábitum, stálangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.  
Milligöfl úr stábitum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.  
Milligöfl úr límrébitum, trélangböndum, steinull og gífsplötum að neðan.  
(Hurðir)  
EI-CS60 Eldvarnarhurð.  
EI-CS30 Eldvarnarhurð.  
E-C30 Eldvarnarhurð.  
(Gluggar)  
E30 Eldvarnargluggi.

Klæðningar Evro-A (í gildi klæðningar áður í flokki 1)  
Evro-B-F (í gildi klæðningar áður í flokki 2)

Merking einstakra tákna:  
R Táknað burðarvet  
E Táknað heilleika  
I Táknað einangrun  
W Táknað vörn fyrir hitageislum  
C Táknað sjálflokandi hurð  
S Táknað reykhindrandi byggingahluta.

Allir eldvarnarmarkir byggingahlutar skulu hafa hlotið samþykki Brunamálastofnunar ríkisins.

ÞRASTARÁS 6 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kf. aðalhönnuðar: 141250-4189.  
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Aðaluppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1. hæð.
Mælikvarði:	1:100.
Undirskrift:	lig þ. 28.02.01.
Blað nr:	1 af 5. Dagsetning: 30 nóvember 2000.
Breytt:	Byggt yfir bílskúr að hluta, gólfkóti hækkaður um 20 sm. Þaki breytt.
Útíróppur breikkaðar,	innra skipulagi baðherbergis breytt, steyptr veggir færðir.