



SKÝRINGAR

MÁL STRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A
 PÍPUR SÉU 16MM, VÍR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 CM
 HÆÐ TENGLA SÉ 20CM, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VÍÐ FULLFRÆGENGIN GÓLF.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.
 BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG JARDBINDA
 BADKER OG STURTIUBOTN
 GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGNUM SKV. REGLUGERÐ L.S.
 OG RAFV. HAFNARFJ.
 L TÁKNAR LOFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍMA
 RS TÁKNAR REYKSKYNIJARA / V TÁKNAR VAKTKERFI

RH 50mm
 Sími 50mm
 Loftnet 50mm
 Auka 25mm

Inntakspípur skulu vera 70 cm í
 jörð og heil að lóðarmörkum

Yfirfarið af:	JGS	Jens Evertsson kt:160242-7799, S: 5653670 / 8983680	Dags:	5. des. 2000	Hannað af:	JE/HS	Prastarás 71 Kjallari
Samþ. af:		Guðm. Steinn Guðmundsson kt:170348-2739, S:5554695	Verknúmer:	20070	Teiknað af:	HS	
		Heiðar Sverrisson kt:220758-6489, S: 5655898 / 8625898	Kvarði:	1:50	Blað nr.	2 af 8	Raflagnir, sökkulskaut og smáspenna