



**SKÝRINGAR**

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A  
 PÍPUR SÉU 16MM, VÍR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 CM  
 HÆÐ TENGLA SÉ 20CM, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ  
 ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VÍÐ FULLFRÁGENGING GÓLF.  
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU  
 BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÓK OG JARDBINDA  
 BADKER OG STURTUBOTN  
 GANGA SKAL FRÁ RAFLOGNUM SKV. REGLUGERD L.S.  
 OG RAFV. HAFNARFJ.  
 L. TÁKNAR LOFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍMA  
 □ TÁKNAR REYKSKYNIJARA / V TÁKNAR VAKTKERFI  
 RS

RH 50mm  
 Sími 50mm  
 Loftnet 50mm  
 Auka 25mm

Inntakspípur skulu vera 70 cm í  
 jöð og heil að lóðarmörkum

Yfirfarið af:	<b>JGS</b>	Jens Evertsson kt:160242-7799, S: 5653670 / 8983680	Dags:	5.des. 2000	Hannað af:	JE/HS	<b>Þrastarás 71 Kjallari</b>
Samþ. af:		Guðm. Steinn Guðmundsson kt:170348-2739, S:5554695	Verknúmer:	20070	Teiknað af:	HS	
		Heiðar Sverrisson kt:220758-6489, S: 5655898 / 8625898	Kvarði:	1:50	Blað nr.	3 af 8	