



SKÝRINGAR:

EFNISGÆÐI:

TIMBUR ER FURA SPF nr.02 (SPRUCE PINE FIR GRADE 2)
Í FLOKKI 2 EÐA BETRA, OG HEFUR RAKASTIG UNDIR 19%.
SUMT AF SPERRUEFNI ER VÉLSTYRKLEIKAFLOKKAD
FLOKKUN ER SKV. AMERICAN SOFTWOOD LUMBER STANDARD PS20
E=6.485 N/mm².

	SNJÖR	VINDUR
f_{m2}	7.76 N/mm ²	9.4 N/mm ²
f_{d2}	1.1 N/mm ²	1.5 N/mm ²

FESTINGAR:

ALLAR FESTINGAR ERU HEITGALVANHÚÐADAR.
BOLTAR OG SNITTAÐIR TEINAR ERU ISO 8.8.
Á MILLI BOLTÁHAUSA OG TUMBURS KOMI SKINNUR MED
ÞVERMÁL 3d OG ÞYKKT 0,3d.
MILLI TIMBURS OG STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI.
BOTNREIM SKAL BOLTUÐ MED M12 c600.

ÞAK KLÆÐIST MED 12 mm KROSSVIÐ OSB.
NEGLING MED 100 mm MILLIBILI 2 1/2" KANTABUR SAUMUR.

03 TÁKNAR VEGGJAGRIND 3, SJÁ Á TEIKNINGU NR. 024/025

Byggingafulltrúi Hafnarfjörðs
Algrind þenn
27 JULI 2001
VG

Mefen Snjörpá 010257-4357

<p>ÞRASTARÁS 7 HAFNARFJÖRÐUR</p>		<p>VERKFRÆÐISTOFA SÚÐURNESJIA EHF HAFNARGÖTU 58 230 KEFLAVÍK SÍMAR: 421 5035 & 421 4766 FAX: 421 1660; netfang: vs@vss.is</p>	
<p>GRUNNMYND ÞAKVIÐA STAÐSETNING VERGGGRINDA EFRI HÆÐAR</p>		<p>KVARDI NR 1:50 361-026 VS014701</p>	
<p>HANNAÐ PSP</p>	<p>TEIKNAD SV</p>	<p>YFIRF PSP/BG</p>	<p>DAGS 28.03.01</p>
<p>SAHJÓ <i>Rasmussen Guðrún</i></p>		<p>KL. 090856-3549</p>	