



SKÝRINGAR:

- ÖLL MÁL ERU Í MM
- HK 1 = MOTTA 1
- GÖLFHITAKERFI KOMI Í 90mm ÍLÖGN MED EINANGRUN (NOPPENPLATTE)
- BIL MILLI SLANGA 225mm
- SETJA SKAL HLÍFDARHÓLKA-RÖR FYRIR 17/20 mm SLÖNGUR TIL VARNAR PÍPUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.
- HLÍFDARHÓLKA-RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÓLF, ÞENSLUSKIL Í PLÖTUM, TENGSTAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AD MOTTUM.
- ÞENSLUBORDAR. ÞÁ SKAL JAFNFRAMT SETJA ÞENSLUBORÐA MEÐFRAM ÖLLUM VEGGJUM.
- DREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 8

NOTA SKAL FLOTÍLÖGN SEM INNIHELDUR ANHYDRÍT T.D. ELGO-FLOTÍLÖGN F150 EDA SAMB/ERILEGT. EINNIG ER HEIMILT AD NOTA SEMENTSBOUNDNA GÖLFÍLÖGN SEM ER TREFJASTYRKET.

EKKI SKAL HLEYPJA HEITU VATNI INNÁ LAGNIR FYRR EN ÍLÖGN ER ORÐIN ÞURR EDA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA LAGNA OG ÍLAGNAR.

LAGNING OG MEÐFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKV/ÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STADLA SEM HÚN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 361-050

EFNISGÆÐI:

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD RAUTHERM S 17x2,0 mm RAU - VPE 210 PB 10/60 °C - PB 6/90 °C EDA SAMB/ERILEGT SKV. DIN 16892 OG DIN 4726

GÖLFHITALÖGN Í ÍLÖGN MED (TAKKA)EINANGRUN

Samþykkt þann  
13. SEPTEMBER 2001  
Byggingafultrúinn  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

PRASTARÁS 7 HAFNARFJÖRÐUR		VERKFRÆÐISTOFA SUDURNESJA EHF HAFNARGÖTU 69 230 KEFLAVÍK SÍMAR: 421 5035 & 421 4766 FAX: 421 1660; netfang: vs@vss.is	
HANNAÐ BIS	TEIKNAD SV	YFIRF 86	DAGS 29.08.01
SAMP <i>Rannsóknir</i>		KL.090856-3249	KVARDI 1.50
		NR 361-055	VS014701