



- SKÝRINGAR:**
- ÖLL MÁL ERU Í MM
 - HK 1 = MOTTA 1
 - GÖLFHITAKERFI KOMI Í 90mm ÍLÖGN MED EINANGRUN (NOPPENPLATTE)
 - BIL MILLI SLANGA 225mm
 - SETJA SKAL HLÍÐARHÓLKA-RÖR FYRIR 17/20 mm SLÖNGUR TIL VARNAR PÍPUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.
 - HLÍÐARHÓLKA-RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÓLF, ÞENNSLUSKIL Í PLÖTUM, TENGSTAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AD MOTTUM.
 - ÞENSLUBORÐAR. ÞÁ SKAL JAFNFRAMT SETJA ÞENSLUBORÐA MEDFRAM ÖLLUM VEGGJUM.
 - HKV 0101/8 DREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 8

NOTA SKAL FLOTÍLÖGN SEM INNIHELDUR ANHYDRÍT T.D. ELGO-FLOTÍLÖGN F150 EDA SAMBÆRILEGT. EINNIG ER HEIMILT AD NOTA SEMENTSBOUNDNA GÖLFÍLÖGN SEM ER TREFJASTYRKET.

EKKI SKAL HLEYPA HEITU VATNI INNA LAGNIR FYRR EN ÍLÖGN ER ORÐIN ÞURR EDA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNA OG ÍLAGNAR.

LAGNING OG MEDFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STAÐLA SEM HUN VISAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 361-050

EFNISGÆÐI:

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD RAUTHERM S 17x2,0 mm RAU - VPE 210 PB 10/60 °C - PB 6/90 °C EDA SAMBÆRILEGT SKV. DIN 16892 OG DIN 4726

GÖLFHITALÖGN Í LÖGN MED (TAKKA)EINANGRUN

OFNATAFLA
ΔT= 40 °C

Ofn nr.	Árköst		Lengd +0/-200 mm	Hæð +0/-50 mm	Rennsli i ofnum l/mín	Ofnloki	Stilling ofnloka Kv	Staða stúta	Stærð stúta mm	Athugasemdir
	wött	Kcal/klst								
101	700	602	1200	600	0.3	F	0.05	CD	10	
102	700	602	1200	600	0.3	F	0.05	CD	10	
Alls	1.400	1.204								

Samþykkt þann
13 SEPT. 2001
Byggingafulfráinn í 4. hæð
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

ÞRSTARÁS 7 HAFNARFJÖRÐUR					
LAGNIR - GÖLFHITALAGNIR - OFNALAGNRI GRUNNMYND 2. HÆÐAR - OFNATAFLA					
HANNAÐ BIS	TEIKNAD SV	YFIRF. AS	DAGS 29.08.01	KVARDI 1.50	NR. 361-056 VS014701
SAMP. <i>Rejan Sigurðsson</i>		kt.090856-3249			