



SKÝRINGAR.
 Allar málsetningar eru gefnar upp í mm.
 Timbur í sperrur skal uppfylla flokkunarkröfum K18 (T18) samkvæmt ÍST/DS 413.
 Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.
 Stálboltar skulu vera í styrkleikaflokki 8,8.
 Allt timbur sem legst að eða í steinsteypu skal fúaverja með viðurkendu fúavarnarefni, minnst tvær umferðir. Sperruenda skal fúaverja minnst 200 mm innfyrir steypu. Á milli timbers og steinsteypu skal setja tjórupappa. Allt annað óvarið timbur skal fúavarið með viðurkendu fúavarnarefni.
 Gengið skal þannig frá loftunargötum inn í þakrymi að snjófjúk komist ekki þar um. Loftunarrör skulu vera með ásoðni firriðnu neti og í hvert sperrubíl skal setja 2 stk. 40 mm rör.
 Frágangur þaks og þakvirkis skal vera í samræmi við 136 gr. byggingarreglugerðar.
 Timbur og festingar skulu uppfylla kröfur 129 gr. byggingarreglugerðar.
 Þak skal einangrað með 200 mm þakull, eða Polystyren. Einangrun skal leggja á steinsteypa loftplötu.
 Ofan á einangrun skal setja vindþéttilag sem ekki er rakahelt. Vindþéttilag skal vera heilt og órofið.
 Þak er heilklaðt með 25x150 bordum. Negling hefðbundins bárujárnar skal vera 3 stk. 40/75 saumur pr. bord pr. sperru þar sem negling bárujárnar kemur. Annarsstaðar skal negla með 2 stk. 40/75 pr. bord pr. sperru. Við útrún þaks skal negla öll bord með 3 stk. 40/75 saum pr. sperru minnst einn meter inn á þakflöt.
 Þakjárn skal negla samkvæmt fyrirætlum framleiðanda og uppfylla kröfum IST 12-1989 um vindálag.
 Sjá einnig skýringar á teikningu B-1., B-2., B-3.
 Í kringum glugga og hurðir og önnur múrop skal setja 2K12. Uppmeð, undir og yfir op og skulu járn ná 500mm útfyrir op, nema annað sé tekið fram.
 Útloftunarlagnir, sjá frárænnisli, ofna og neysluvatnslagnir.

2stk. 40mm Útloftunarrör í hvert sperrubíl. Halli & róri sá sami og á sperrum. Þétt uppvið klæðningu.
 Loftunartúdur uppúr þaki, sjá sérteikningar aðalannuðar.
 1 stk. (210 BMF) Þakásafesting pr. sperru. Negling: 2 x 3 stk. 40/50 kamasaumur pr. festingu.
 M12 múrboltar við hvernja sperru. Borðþpt í steypu= 85mm. Lengd= 150mm. Skinnur= 40x40x4mm.
 K10 yfir allar sperrur sem ganga gegnum steinsteypu. Lengd= 575+50+575= 1200mm.
 2stk. 40mm Útloftunarrör í hvert sperrubíl. Halli & róri sá sami og á sperrum. Þétt uppvið klæðningu.
 bak yfir ölgeynslum sperrur: 50x100 cc600mm

Sampykkt þann 18 JUNI 2001
 Byggingafrútrúnni í Hafnarí: Öi. Eih. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFA
 PRASTARÁS 8
 SPERRUR
 GRUNNMYND, SNÍÐ, SKÝRINGAR.
 B-4.
 HAFNARFJÖRÐUR
 8.896 4005 / 555 4270 NETF. SVEINUR@TEIKNISTOFA.KT ISJ247-2069

Att. 13/601
 10/1