



**SKÝRINGAR:**

**EFNISGÆÐI:**

TIMBUR ER FURA SPF nr.02 (SPRUCE PINE FIR GRADE 2)  
Í FLOKKI 2 EÐA BETRA, OG HEFUR RAKASTIG UNDIR 19%.  
SUMT AF SPERRUEFNI ER VÉLSTYRKEIKAFLOKKAD

FLOKKUN ER SKV. AMERICAN SOFTWOOD LUMBER STANDARD PS20  
E=6.485 N/mm<sup>2</sup>.

	SNJÖR	VINDUR
$f_{td}$	7.76 N/mm <sup>2</sup>	9.4 N/mm <sup>2</sup>
$f_{ed}$	1.1 N/mm <sup>2</sup>	1.5 N/mm <sup>2</sup>

**FESTINGAR:**

ALLAR FESTINGAR ERU HEITGALVANHÚÐADAR.  
BOLTAR OG SNITTADIR TEINAR ERU ISO 8,8.  
Á MILLI BOLTAHAUSA OG TUMBURS KOMI SKINNUR MED  
ÞVERMÁL 3d OG ÞYKKT 0,3d.  
MILLI TIMBURS OG STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI.  
BOTNREIM SKAL BOLTUÐ MEÐ M12 c600.

ÞAK KLÆÐIST MEÐ 12 mm KROSSVIÐ OSB.  
NEGLING MEÐ 100 mm MILLIBILI 2 1/2" KANTADUR SAUMUR.

—(3)— TÁKNAR VEGGJAGRIND 3, SJÁ Á TEIKNINGU NR. 024/025

Samþykkt þann  
31 MAJ 2001  
Byggingafulltrúgumi í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Handwritten signature*

<b>ÞRASTARÁS 9 HAFNARFJÖRÐUR</b>					
GRUNNMYND ÞAKVIÐA STADSETNING VERGGGRINDA EFRI HÆÐAR					
HANNAÐ PSP	TEIKNAD 3v	YFIRF. PSP/BG	DAGS 28.03.01	KVARN 1:50	NR. 788-023 VS005701