



TÆKJALISTI :

- V1 VARMASKIPTIR FYRIR GÓLFHITAKERFI - AFKÖST 22,0 KW
HITAVEITA 80°C/40°C , GÓLFHITI 60°C/36°C
- D1 HRINGRÁSARDÆLA
2-3 HRÁÐA, 1,3 m³/h, 4,5 mVS (UPS 25-60)
- H1 STJÓRNLOKI FYRIR GÓLFHITA
STJÓRNAST AF STJÓRNSTÖÐ (ST.2)
- P1 MISMUNARÝSTLIJAFNARI
(DANFOSS AVP 20)
- P2 YFIRSTRÁUMSLOKI
(DANFOSS AVDO 16)
- P3 MÖTRÝSTILOKI
(DANFOSS AVDA 16)
- DR.1 DEILIRÖR FYRIR GÓLFHITA ÚR MESSING DN32
OG FYRIR 17x2,0/20x2,0 TENINGAR
- ST.1 STÝRING GÓLFHITA
STJÓRNAR FRAMRÁSARHITA Í GÓLFHITASLÖNGUM Í SAMRÆMI VÍÐ
HERBERGISHITASTIG
- ST.2 STJÓRNSTÖÐ FYRIR HÚSNÆÐI
STJÓRNAR FRAMRÁSARHITA AÐ GÓLFHITAKERFI Í SAMRÆMI VÍÐ ÚTIHITA
STILLING: FRAMRÁS MAX 46°C VÍÐ -10°C ÚTIHITA OG 26°C VÍÐ 15°C

SKÝRINGAR:

- ① INNTAKSLOKI
- ② SÍA
- ③ EINSTEYMSLOKI
- ④ KÜLU- EÐA RENNILOKI
- ⑤ ÞRÝSTIMÆLIR
- ⑥ HITAMÆLIR
- ⑦ TVÍSTILLILOKI
- ⑧ HEMILL
- ⑨ RENNSLISMÆLIR
- ⑩ TÆMIKRANI
- ⑪ LOFTSKILIA
- ⑫ ÞENSLUKER (FLEXCON 4)
- ⑬ ÖRYGGISLOKI
- ⑭ LOFTSKRÚFA
- ⑮ STJÓRNLOKI FYRIR GÓLFHITASLÖNGUR
STJÓRNAST AF HERBERGISHITANEMA (17)
- ⑯ STILLILOKI
- ⑰ HERBERGISHITANEMI
- ⑱ DÆLUSTÝRING
- ⑲ HITASKYNNARI (ÚT)

Byggingafulltrúi Hálfarneyjar vaf. vaf.
Algrætt barn
11 JULI 2001
VG

ÞRÁSTARÁS 9 HAFNARFJÖRÐUR		VERKFRÆÐISTOFA SUDURNESLA EHF HAFNARGÖTU 68 230 KEFLAVÍK SÍMAR: 421 5036 & 421 4766 FAX: 421 1860 netfang: vs@vsa.is
GÓLFHITAKERFI KERFISMYND		
HANNAÐ BIS	TEKNAÐ BIS	YFIRF. BIS
DAGG. 21.06.01		KVAFDI NR.
SAMP. 788-047		VS006701