



GRUNNMYND 1:50

### SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. 1-01  
SNIÐ OG SÓLA S1 SJÁ BL. NR. 1-03

STEYPA=S250  
LOFTNIHALD > 5  
V/S-TALA < 0,55  
BENDISTÁL= Ks410  
ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND  
K10 c/c 300#  
FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30  
SM LÖGUM  
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA ÞJAPPADRI FYLLINGU  
ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 < 2,3.  
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

01	30.03.01	GÓLFKÓTA Í BÍLG. BR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

## ÞRASTARÁS 11 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN  
Samþykkt þann

MKV. 1:50

DAGS. MARS. 2001

VERK NR. 2105

TEIKN. NR. 1-02

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

YFIRFARIÐ

**TÆKNIÞJÓNUSTA** SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf  
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875  
E-mail taeknihjonusta@islandia.is

A.H. 30/3 07  
linp