

Áiella lituð svört, neigð í kantborð og inegluborð
 Pakpappi undir áfelli
 Inegluflistar 25 x 75 gagnvarði
 Inegluflistar 25 x 75 gagnvarði
 Pakrenna o 100 mm rennubandi fest í sperru
 Kantborð 25 x 110 mm gagnvarði, málað
 Paksperra
 Pakniðurfall 70 mm

Loftrás með snjógildru
 borða, borði festur í sperru

Klæðning skal vera þétt
 og þétt skal á milli hennar
 og múrs.

Rakapölinn sléttmúr í
 gluggaop

Einangrun 100 mm frauðplast
 Múrhuðun
 Gluggi ísteypur
 Gler tvöfalt K - gler

DEILI NR 2 FRÁGANGUR Á GLUGGA Í STEYPU LÓÐRÉTT SNIÐ

| breytt | dags | teiknað | lysing |
|--------|------|-----------------|-------------------------|
| | | Birgir Teirsson | arkitekt kt. 020460-45E |
| | | Víðihvammur 20 | 200 Kópavogur |
| | | sími | 554 5895 |

SÉRTEIKNING GLUGGAFRÁGANGUR

ÞRASTARÁS-13



Samþykkt þann

09 OKT. 2001

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

HAFNARFIRÐI

verkkaupi JÓHANN.S. ÁSGEIRSSON

verknúmer 2020

hannað/teiknað BT

mkv 1:5

dags 01.10.01

Birgir Teir 020460-4589

2020 (99)5.02

verkr teikning breyft