



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu værd ör svörtum stálpípum með ákrafuðum tenglatykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm háma önnar sé tilgreint í teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notarnál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagdir með 20mm Gilmaffex hólum. Á öllu öfna komi sjálfvirkir öfniokar, stillita og loftakrófur. Lagdir skal þrýttiprófa við 6 þör, og skal þrýtingur standa ömk. 8 tíma án þess að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

Byggingaútlit Hinnarfarðar
Alfreit Þann
18 DES. 2001
V.G.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIÐI
ÞRÁSTARÁS 14 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND A HITALAGNIR			
MKV 1:50			
DAGS. DES. 2001			
VERK NR. 2128			
TEIKN. NR. 2-06A			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

Handwritten notes:
18/12/2001
V.G.