



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

HÚSIÐ ER GRUNDAÐ Á KLÖPP EDA ÞÉTTRI MÓHELLU. 50 CM NIÐUR MEÐ ÚTVEGGJASÖKKLUM OG UNDIR BOTNPLÖTU KOMI 75 MM POLYSTYREN-PLASTEINANGRUN.

BOTNPLATA ER 12 CM ÞYKK OG BENDIST Í PLÖTUMIÐJU MEÐ #K10φ30 EDA BENDINETI K131.

SÖKKULVEGGIR ERU 20 CM ÞYKKIR OG BENDAST ALMENNT MEÐ 2K12 UPPI OG NIÐRI. ÞAR SEM SÖKKLAR ERU HÆRRI EN 1.5 M, BENDAST ÞEIR AÐ AUKI MEÐ EINFALDRI GRIND #K10φ25. UPP MEÐ HURÐAROPUM OG VEGGENDUM KOMI 2K12, L=120 CM, ER STINGIST 60 CM OFAN Í SÖKKUL.

INN Í SÖKKLA KOMI FROSTFRÍ FYLING SEM ÞJAPPIST Í LÖGUM MEÐ VÖKVUN Á MILLI. ÞESS SKAL GÆTT AÐ LAGÞYKKTIR SAMSVARI ÞJÖPPUNARGETU ÞESS TÆKIS SEM ÞJAPPAR ER MEÐ.

Samþykkt þann
08 MAJ 2001
Byggingafræðingur / Hafnarfirði
E.h. Sigurbjartur Halldórsson

B	05.01	STÖÐV., SÚLA S8, SNID R-R
A	03.01	GÓLFRKÓTI Í BÍLSKÚR
BREYT.	DAGS.	TEXTI
ÞRASTARÁS 15		HAFNARFIRÐI
UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND		
HANNAÐ: AÖG	TEIKNAD: ANJ	YFIRF.: DAGS.: FEB. 2001
SAMÞYKKT: <i>Eyjar Ólafsson</i>		KT.: 190561-3809
VERKFRÆDISTOFA KÓPAVOGS		SKJAL: B-01
Hamraborg 7 2008 Kópavogi		KVARDI
Sími: 564-4422 Fax: 564-4433		1:50
Netfang: verkop@arkverk.com		BLAD NR.
ADALUPPDRAETIR: <i>Kop - Aop</i>		B-01