



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr ævörtum atdölpum með skrúfuðum tenglatykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notandi Fjarlægð 15-32 mm Fjarlægð 40-50 mm 2,5 m Einnangra skal lagnir með 20mm Climaflex hálkum. Á alla öfna korni sjálfvirkir öfnakar, stillitá og loftkráfur. Lagnir skal brýtatprófa við 6 bær, og skal brýttingur stönda umk. 8 tíma án þessa að falla.

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

KA. 5/12 01  
LjB

01	NÓV.01	ÖFNUM I STOFU BR.	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>Þratarás 16</b>			
<b>HAFNARFIRÐI</b>			
RÚMMYND  Sámbýkt þann			
MKV 1:50 1.0 DES. 2001			
DAGS. OKT. 2001			
VERK NR. 2106 Byggingaútlitinn í Hafnarfirði E. Sigurbjartur Flóttósson			
TEIKN. NR. 2-06A			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YRFARID			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			