



BENDING Í VEGGI:
 Í ALLA ÚTVEGGI SEM LIGGJA AD JÖRD, GILDIR SNID A-A BLADI 2-02
 ÞAR KEMUR #K10C200 Í BÁÐAR BRÚNIR. Í ADRA
 ÚTVEGGI KEMUR #K10C200 Í YTRI BRÚN VEGGJA.
 Í INNVEGGI KEMUR #K10C250 Í MIÐJAN VEGG.
 UMHVÆRFIS ÖP KOMA 2K12 SEM NÁI 500mm
 ÚT FYRIR BRÚNIR ÖPS, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

ÁLAG Á PLÖTUR:
 NOTÁLAG Á GÖLFPLÖTUR: 1.50 kN/m²
 NOTÁLAG Á SVALAGÖLF: 4.00 kN/m²
 EIGIN ÞYNGD LÉITRA INNVEGGJA: 1.0 kN/m²
 EIGIN ÞYNGD GÖLFILAGNAR: 1.0 kN/m²

GRUNNMYND 1. HÆÐAR 1:50

Samþykkt þann
 17 MAI 2009
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur
VHÁ Sími 564-4337 Farsími 897-8132
 e-mail: haukurag@simnet.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *Haukur Ásgeirsson*
 Kennitala 301255-4629

ÞRASTARÁS 17
HAFNARFIRÐI
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND PLÖTU 1. HÆÐ

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 2-1.1	Verk nr. 30
Aritun aðalhönnuðar: <i>Katla</i>	Skráningar nr.: 202	Útgáfa Dags. A MARS 01